

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2407102901-CE

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME: VIP ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO COMPLETO: RUA JOAO CORDEIRO, N 3069, BAIRRO: JOAQUI TAVORA, FORTALEZA-CE, CEP 60110-535.

CNPJ/CPF Nº: 53.750.090/0001-02

TELEFONE: (85) 9101-9378

E-MAIL: VIPENGENHARIA10@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: 37958297-0

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GOMES DE ARAUJO FEITOSA

CPF Nº: 061.819.433.90



Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços em referência processo acima citado, cujo objeto é o(a) **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QU LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.**, tudo conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital, parte integrante deste processo, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PROPOSTO
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QU LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	R\$ 1.843.455,74

Valor Global da Proposta: 1.843.455,74 (Um Milhão Oitocentos e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e cinco reais e Setenta e Quatro centavos)

Prazo de execução dos serviços: Conforme o Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciário fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre execução dos serviços licitado, inclusive a margem de lucro, e que estão em conformidade com o Projeto Básico, Memorial descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo d Referência deste Edital.



Documento assinado digitalmente
RAFAEL GOMES DE ARAUJO FEITOSA
Data: 10/03/2025 12:58:21-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

RAFAEL GOME DE ARAUJO FEITOSA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 061.819.433-90



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
1	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA	R\$ 125.826,21	R\$ 81.598,90	R\$ 0,00	R\$ 1.430,23	R\$ 268.061,66	14,54%
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.382,12	R\$ 839,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.133,94	0,22%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 147,47	R\$ 325,44	R\$ 0,00	R\$ 676,31	R\$ 1.474,65	0,08%
1.3	FUNDAÇÃO CORPO PASSAGEM MOLHADA	R\$ 72.713,63	R\$ 47.128,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.816,02	8,34%
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.351,46	R\$ 28.190,37	R\$ 0,00	R\$ 112,71	R\$ 97.101,42	5,27%
1.5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.810,94	R\$ 4.209,98	R\$ 0,00	R\$ 641,21	R\$ 8.550,81	0,46%
1.6	ENROCAMENTO	R\$ 882,39	R\$ 905,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.294,52	0,12%
1.7	SERVIÇOS FINALISTICOS	R\$ 538,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,30	0,04%
2	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA	R\$ 291.811,44	R\$ 220.761,32	R\$ 0,00	R\$ 6.761,43	R\$ 666.562,02	36,16%
2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.545,52	R\$ 1.026,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.866,44	0,32%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 21.592,31	R\$ 45.368,10	R\$ 0,00	R\$ 5.406,10	R\$ 92.885,88	5,04%
2.3	FUNDAÇÃO CORPO PASSAGEM MOLHADA	R\$ 171.831,33	R\$ 110.832,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.797,50	19,68%
2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 80.133,24	R\$ 47.706,78	R\$ 0,00	R\$ 190,74	R\$ 164.325,48	8,91%
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 11.705,81	R\$ 13.680,11	R\$ 0,00	R\$ 1.164,59	R\$ 34.077,50	1,85%
2.6	ENROCAMENTO	R\$ 2.092,43	R\$ 2.146,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.441,02	0,30%
2.7	SERVIÇOS FINALISTICOS	R\$ 910,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168,20	0,06%
3	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA	R\$ 409.409,79	R\$ 292.067,20	R\$ 0,00	R\$ 6.616,76	R\$ 908.832,06	49,30%
3.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.210,32	R\$ 1.133,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.856,44	0,37%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 18.775,29	R\$ 39.462,46	R\$ 0,00	R\$ 5.244,09	R\$ 81.481,62	4,42%



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA
ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BELVIANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital
SERVIÇOS:
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
PROPOSTA:
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
3.3	FUNDAÇÃO CORPO PASSAGEM MOLHADA	R\$ 281.588,98	R\$ 180.765,87	R\$ 0,00	R\$ 593.429,08	32,19%
3.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.418,08	R\$ 52.043,76	R\$ 0,00	R\$ 179.264,16	9,72%
3.5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 11.821,73	R\$ 13.940,27	R\$ 0,00	R\$ 34.560,14	1,87%
3.6	ENROCAMENTO	R\$ 4.601,79	R\$ 4.721,56	R\$ 0,00	R\$ 11.956,22	0,65%
3.7	SERVIÇOS FINALISTICOS	R\$ 993,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.274,40	0,07%
TOTAL:		R\$ 827.047,44	R\$ 594.427,42	R\$ 0,00	R\$ 1.843.455,74	100,00%

VALOR TOTAL: R\$ 1.843.455,74

Um Milhão Oitocentos e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Quatro centavos



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA 01								
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 119,00	R\$ 33,74	R\$ 152,74	R\$ 916,44
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	390,00	R\$ 6,43	R\$ 1,82	R\$ 8,25	R\$ 3.217,50
1.2	MOVIMENTO DE TERRA								
1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	508,50	R\$ 2,26	R\$ 0,64	R\$ 2,90	R\$ 1.474,65
1.3	FUNDAÇÃO CORPO PASSAGEM MOLHADA								
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	SEINFRA	M3	126,70	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 73.467,00
1.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	SEINFRA	M3	37,86	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 21.953,12
1.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	319,40	R\$ 142,45	R\$ 40,38	R\$ 182,83	R\$ 58.395,90
1.4	PAVIMENTAÇÃO								
1.4.1	C0843	CONCRETO PMVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	39,00	R\$ 352,67	R\$ 99,98	R\$ 452,65	R\$ 17.653,35
1.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	39,00	R\$ 159,08	R\$ 45,10	R\$ 204,18	R\$ 7.963,02
1.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	SEINFRA	M3	117,00	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 67.842,45
1.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	390,00	R\$ 7,28	R\$ 2,06	R\$ 9,34	R\$ 3.642,60
1.5	SERVIÇOS DIVERSOS								
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA		26,00	R\$ 144,18	R\$ 40,88	R\$ 185,06	R\$ 4.811,56
1.5.2	C0843	CONCRETO PMVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,47	R\$ 352,67	R\$ 99,98	R\$ 452,65	R\$ 212,75
1.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	SEINFRA	M	78,00	R\$ 15,67	R\$ 4,44	R\$ 20,11	R\$ 1.568,58



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BENEFÂNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 254,24	R\$ 72,08	R\$ 326,32	R\$ 1.957,92
1.6	ENROCAMENTO								
1.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	12,55	R\$ 142,45	R\$ 40,38	R\$ 182,83	R\$ 2.294,52
1.7	SERVIÇOS FINALISTICOS								
1.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	390,00	R\$ 1,38	R\$ 0,39	R\$ 1,77	R\$ 690,30
2	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA 02								
2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA								
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 119,00	R\$ 33,74	R\$ 152,74	R\$ 916,44
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	600,00	R\$ 6,43	R\$ 1,82	R\$ 8,25	R\$ 4.950,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.076,64	R\$ 2,26	R\$ 0,64	R\$ 2,90	R\$ 3.122,26
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.013,82	R\$ 68,98	R\$ 19,56	R\$ 88,54	R\$ 89.763,62
2.3	FUNDAÇÃO CORPO PASSAGEM MOLHADA								
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	SEINFRA	M3	70,98	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 41.157,75
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	SEINFRA	M3	321,11	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 186.195,63
2.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	740,82	R\$ 142,45	R\$ 40,38	R\$ 182,83	R\$ 135.444,12
2.4	PAVIMENTAÇÃO								
2.4.1	C0843	CONCRETO PV/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	66,00	R\$ 352,67	R\$ 99,98	R\$ 452,65	R\$ 29.874,90
2.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	66,00	R\$ 159,08	R\$ 45,10	R\$ 204,18	R\$ 13.475,88



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	SEINFRA	M3	198,00	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 114.810,30
2.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	660,00	R\$ 7,28	R\$ 2,06	R\$ 9,34	R\$ 6.164,40
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 34.077,50
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 144,18	R\$ 40,88	R\$ 185,06	R\$ 6.662,16
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,65	R\$ 352,67	R\$ 99,98	R\$ 452,65	R\$ 294,22
2.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	SEINFRA	M	120,00	R\$ 15,67	R\$ 4,44	R\$ 20,11	R\$ 2.413,20
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	18,00	R\$ 254,24	R\$ 72,08	R\$ 326,32	R\$ 5.873,76
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 4.472,25	R\$ 1.267,88	R\$ 5.740,13	R\$ 11.480,26
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	18,00	R\$ 318,31	R\$ 90,24	R\$ 408,55	R\$ 7.353,90
2.6	ENROCAMENTO								R\$ 5.441,02
2.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	29,76	R\$ 142,45	R\$ 40,38	R\$ 182,83	R\$ 5.441,02
2.7	SERVIÇOS FINALÍSTICOS								R\$ 1.168,20
2.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	660,00	R\$ 1,38	R\$ 0,39	R\$ 1,77	R\$ 1.168,20
3	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA 03								R\$ 908.832,06
3.1	INSTALAÇÃO DA OBRA								R\$ 6.856,44
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 119,00	R\$ 33,74	R\$ 152,74	R\$ 916,44
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	720,00	R\$ 6,43	R\$ 1,82	R\$ 8,25	R\$ 5.940,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 81.481,62
3.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.362,00	R\$ 2,26	R\$ 0,64	R\$ 2,90	R\$ 3.949,80

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BENLÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	875,67	R\$ 68,98	R\$ 19,56	R\$ 88,54	R\$ 77.531,82
3.3	FUNDAÇÃO CORPO PASSAGEM MOLHADA								R\$ 593.429,08
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	SEINFRA	M3	99,90	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 57.927,02
3.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	SEINFRA	M3	547,80	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 317.641,83
3.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	1.191,60	R\$ 142,45	R\$ 40,38	R\$ 182,83	R\$ 217.860,23
3.4	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 179.264,16
3.4.1	C0843	CONCRETO PMVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	72,00	R\$ 352,67	R\$ 99,98	R\$ 452,65	R\$ 32.590,80
3.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	72,00	R\$ 159,08	R\$ 45,10	R\$ 204,18	R\$ 14.700,96
3.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	SEINFRA	M3	216,00	R\$ 451,77	R\$ 128,08	R\$ 579,85	R\$ 125.247,60
3.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	720,00	R\$ 7,28	R\$ 2,06	R\$ 9,34	R\$ 6.724,80
3.5	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 34.560,14
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 144,18	R\$ 40,88	R\$ 185,06	R\$ 6.662,16
3.5.2	C0843	CONCRETO PMVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,65	R\$ 352,67	R\$ 99,98	R\$ 452,65	R\$ 294,22
3.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	SEINFRA	M	144,00	R\$ 15,67	R\$ 4,44	R\$ 20,11	R\$ 2.895,84
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	18,00	R\$ 254,24	R\$ 72,08	R\$ 326,32	R\$ 5.873,76
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UNI	1,00	R\$ 4.472,25	R\$ 1.267,88	R\$ 5.740,13	R\$ 11.480,26
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	Métrica	18,00	R\$ 318,31	R\$ 90,24	R\$ 408,55	R\$ 7.353,90
3.6	ENROCAMENTO								R\$ 11.966,22
3.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	65,45	R\$ 142,45	R\$ 40,38	R\$ 182,83	R\$ 11.966,22

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BENLÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
3.7	SERVIÇOS FINALISTICOS									R\$ 1.274,40
3.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	720,00	R\$ 1,38	R\$ 0,39	R\$ 1,77	R\$ 1.274,40	
VALOR TOTAL:									R\$ 1.843.455,74	
Um Milhão Oitocentos e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Quatro centavos										



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BENGLÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 36,9200	R\$ 82,0800	R\$ 119,0000	R\$ 664,5600	R\$ 1.477,4400	R\$ 2.142,0000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,6187	R\$ 21,6187	R\$ 0,0000	R\$ 22,0511	R\$ 22,0511
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,5900	R\$ 18,5900	R\$ 0,0000	R\$ 18,5900	R\$ 18,5900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,9123	R\$ 8,9123	R\$ 0,0000	R\$ 40,1054	R\$ 40,1054
I1725	PREGO 15x15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,8569	R\$ 8,8569	R\$ 0,0000	R\$ 1,3285	R\$ 1,3285
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 18,4600		R\$ 18,4600	R\$ 36,9200	R\$ 0,0000	R\$ 36,9200
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (28.35%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M2):			
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2		R\$ 5,5400	R\$ 0,8900	R\$ 6,4300	R\$ 9.473,4000	R\$ 1.521,9000	R\$ 10.995,3000
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0362	R\$ 12,0362	R\$ 0,0000	R\$ 0,2407	R\$ 0,2407
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,040000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,9123	R\$ 8,9123	R\$ 0,0000	R\$ 0,3565	R\$ 0,3565
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,012000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4163	R\$ 9,4163	R\$ 0,0000	R\$ 0,1130	R\$ 0,1130
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,009000000	R\$ 0,0000	R\$ 20,2949	R\$ 20,2949	R\$ 0,0000	R\$ 0,1827	R\$ 0,1827
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,130000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408	R\$ 0,0000	R\$ 3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,130000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998	R\$ 0,0000	R\$ 2,3998
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (28.35%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M2):			



Handwritten signature: Fábio C. de A. Silva

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BENEFÂNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3		R\$ 0,2900	R\$ 1,9700	R\$ 2,2600	R\$ 854,6700	R\$ 5.805,8700	R\$ 6.660,5400
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 28,8100	R\$ 197,0100	R\$ 225,8200	R\$ 0,2881	R\$ 1,9701	R\$ 2,2582
								VALOR:		R\$ 2,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 0,64
								VALOR COM BDI:		R\$ 2,90
								QUANTIDADE (M3):		2.947,14
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	SEINFRA	M3		R\$ 305,4000	R\$ 146,3700	R\$ 451,7700	529.975,8900	254.003,1800	783.979,0700
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,7292	R\$ 62,7292	R\$ 0,0000	R\$ 72,1386	R\$ 72,1386
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000	R\$ 0,0000	R\$ 120,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 129,2200	R\$ 0,0000	R\$ 129,2200
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,300000000	R\$ 184,6000	R\$ 247,4400	R\$ 432,0400	R\$ 55,3800	R\$ 74,2320	R\$ 129,6120
								VALOR:		R\$ 451,77
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 128,08
								VALOR COM BDI:		R\$ 579,85
								QUANTIDADE (M3):		1.735,35
C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3		R\$ 70,3100	R\$ 72,1400	R\$ 142,4500	165.902,0700	170.220,1000	336.122,1700
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,7292	R\$ 62,7292	R\$ 0,0000	R\$ 72,1386	R\$ 72,1386
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500	R\$ 0,0000	R\$ 46,1500
								VALOR:		R\$ 142,45



Carla C. de C. Silva

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BENEFÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 40,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 182,83
								QUANTIDADE (M3):		2.359,58

C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 125,9600	R\$ 226,7100	R\$ 352,6700	R\$ 22.517,8700	R\$ 40.528,9500	R\$ 63.046,8200
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 15,2011	R\$ 2,7775	R\$ 17,9785
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2950	R\$ 46,2950	R\$ 0,0000	R\$ 40,1331	R\$ 40,1331
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 0,0000	R\$ 55,6670	R\$ 55,6670	R\$ 0,0000	R\$ 34,9032	R\$ 34,9032
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3933	R\$ 0,3933	R\$ 0,0000	R\$ 137,2617	R\$ 137,2617
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 0,0000	R\$ 55,6670	R\$ 55,6670	R\$ 0,0000	R\$ 11,6344	R\$ 11,6344
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
								VALOR:		R\$ 352,67
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 99,98
								VALOR COM BDI:		R\$ 452,65
								QUANTIDADE (M3):		178,77

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 159,0800	R\$ 0,0000	R\$ 159,0800	R\$ 28.157,1600	R\$ 0,0000	R\$ 28.157,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
								VALOR:		R\$ 159,08
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 45,10
								VALOR COM BDI:		R\$ 204,18



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BENEFÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2		R\$ 1,2900	R\$ 5,9900	R\$ 7,2800	R\$ 2.283,3000	R\$ 10.602,3000	R\$ 12.885,6000
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9821	R\$ 5,9821	R\$ 0,0000	R\$ 5,9821	R\$ 5,9821
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,030000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,5730	R\$ 0,0000	R\$ 0,5730
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,030000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,7248	R\$ 0,0000	R\$ 0,7248
					VALOR:		R\$ 7,28		R\$ 7,28	
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (28,35%):		R\$ 2,06		R\$ 2,06	
					VALOR COM BDI:		R\$ 9,34		R\$ 9,34	
					QUANTIDADE (M2):		1.770,00		1.770,00	
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN		R\$ 42,3500	R\$ 101,8300	R\$ 144,1800	R\$ 4.150,3000	R\$ 9.979,3400	R\$ 14.129,6400
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,450000000	R\$ 24,5100	R\$ 77,9200	R\$ 102,4300	R\$ 11,0295	R\$ 35,0640	R\$ 46,0935
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5586	R\$ 4,5586	R\$ 0,0000	R\$ 9,1172	R\$ 9,1172
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,019200000	R\$ 0,0000	R\$ 192,9954	R\$ 192,9954	R\$ 0,0000	R\$ 3,7055	R\$ 3,7055
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,1633	R\$ 53,1633	R\$ 0,0000	R\$ 53,1633	R\$ 53,1633
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600
C3268	CONCRETO PMVBR., Fck=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,005000000	R\$ 155,1000	R\$ 157,1200	R\$ 312,2200	R\$ 0,7755	R\$ 0,7856	R\$ 1,5611
					VALOR:		R\$ 144,18		R\$ 144,18	
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (28,35%):		R\$ 40,88		R\$ 40,88	
					VALOR COM BDI:		R\$ 185,06		R\$ 185,06	

PMQ - COMISSÃO DE

Fl. 746

Rubrica



Handwritten signature: Fernando da Costa

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BELA LINDA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (UN): 98,00										
C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	SEINFRA	M		R\$ 4,8300	R\$ 10,8400	R\$ 15,6700	R\$ 1.651,8600	R\$ 3.707,2800	R\$ 5.359,1400
I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 43,3648	R\$ 43,3648	R\$ 0,0000	R\$ 10,8412	R\$ 10,8412
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320	R\$ 0,0000	R\$ 4,8320
							VALOR:	R\$ 15,67		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,44		
							VALOR COM BDI:	R\$ 20,11		
							QUANTIDADE (M):	342,00		
C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M		R\$ 45,6500	R\$ 208,5900	R\$ 254,2400	R\$ 1.917,3000	R\$ 8.760,7800	R\$ 10.678,0800
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000	R\$ 28,8100	R\$ 84,6000	R\$ 113,4100	R\$ 1,5557	R\$ 4,5684	R\$ 6,1241
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2950	R\$ 46,2950	R\$ 0,0000	R\$ 0,4491	R\$ 0,4491
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3933	R\$ 0,3933	R\$ 0,0000	R\$ 1,5299	R\$ 1,5299
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 198,0802	R\$ 198,0802	R\$ 0,0000	R\$ 202,0418	R\$ 202,0418
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,08000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 19,9368	R\$ 0,0000	R\$ 19,9368
							VALOR:	R\$ 254,24		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 72,08		
							VALOR COM BDI:	R\$ 326,32		
							QUANTIDADE (M):	42,00		

PMQ - COMISSÃO DE

7165

Rubrica



Raoni C. da Silva

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BELA LÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		R\$ 1,3800	R\$ 0,0000	R\$ 1,3800	R\$ 2.442,6000	R\$ 0,0000	R\$ 2.442,6000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,075000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845	R\$ 0,0000	R\$ 1,3845
								VALOR:		R\$ 1,38
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 0,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,77
								QUANTIDADE (M2):		1.770,00
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 20,9900	R\$ 47,9900	R\$ 68,9800	R\$ 39.660,4000	R\$ 90.676,6200	R\$ 130.337,0200
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,035000000	R\$ 24,5100	R\$ 127,1600	R\$ 151,6700	R\$ 0,8578	R\$ 4,4506	R\$ 5,3085
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,035000000	R\$ 21,2900	R\$ 25,4600	R\$ 46,7500	R\$ 0,7452	R\$ 0,8911	R\$ 1,6363
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,7730	R\$ 38,7730	R\$ 0,0000	R\$ 42,6503	R\$ 42,6503
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,050000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830	R\$ 0,0000	R\$ 19,3830
								VALOR:		R\$ 68,98
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 19,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 88,54
								QUANTIDADE (M3):		1.889,49
C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN		R\$ 3.751,8700	R\$ 720,3800	R\$ 4.472,2500	R\$ 15.007,4800	R\$ 2.881,5200	R\$ 17.889,0000
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,607000000	R\$ 325,7500	R\$ 63,1200	R\$ 388,8700	R\$ 2.477,9802	R\$ 480,1538	R\$ 2.958,1341
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,540000000	R\$ 51,9100	R\$ 9,7900	R\$ 61,7000	R\$ 1.273,8714	R\$ 240,2466	R\$ 1.514,1180
								VALOR:		R\$ 4.472,25
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

PMQ - COMISSÃO DELIB
7466
Rubrica

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BELMÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 1.267,88
								VALOR COM BDI:		R\$ 5.740,13
								QUANTIDADE (UN):		4,00
C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M		R\$ 66,3500	R\$ 251,9600	R\$ 318,3100	R\$ 2.388,6000	R\$ 9.070,5600	R\$ 11.459,1600
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	R\$ 28,8100	R\$ 84,6000	R\$ 113,4100	R\$ 3,9182	R\$ 11,5056	R\$ 15,4238
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2950	R\$ 46,2950	R\$ 0,0000	R\$ 0,8426	R\$ 0,8426
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3933	R\$ 0,3933	R\$ 0,0000	R\$ 2,8672	R\$ 2,8672
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 232,0952	R\$ 232,0952	R\$ 0,0000	R\$ 236,7371	R\$ 236,7371
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240	R\$ 0,0000	R\$ 33,8240
I2543	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 28,6130	R\$ 0,0000	R\$ 28,6130
							VALOR:	R\$ 318,31		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 90,24		
							VALOR COM BDI:	R\$ 408,55		
							QUANTIDADE (M):	36,00		



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BELA VISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3		R\$ 325,7500	R\$ 63,1200	R\$ 388,8700	R\$ 9.912,5700	R\$ 1.920,7400	R\$ 11.833,3100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000	R\$ 0,0000	R\$ 120,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 129,2200	R\$ 0,0000	R\$ 129,2200
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,300000000	R\$ 186,2000	R\$ 150,8100	R\$ 337,0100	R\$ 55,8600	R\$ 45,2430	R\$ 101,1030
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,150000000	R\$ 17,2800	R\$ 15,5400	R\$ 32,8200	R\$ 19,8720	R\$ 17,8710	R\$ 37,7430
								VALOR:		R\$ 388,87
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28,35%):		R\$ 110,24
								VALOR COM BDI:		R\$ 499,11
								QUANTIDADE (M3):		30,43

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 1,3100	R\$ 5,9700	R\$ 7,2800	R\$ 15,1300	R\$ 68,9500	R\$ 84,0800
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 28,8000	R\$ 239,1300	R\$ 267,9300	R\$ 0,4000	R\$ 3,3213	R\$ 3,7213
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 28,8100	R\$ 64,3800	R\$ 93,1900	R\$ 0,0200	R\$ 0,0447	R\$ 0,0647
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 28,8100	R\$ 197,0100	R\$ 225,8200	R\$ 0,3801	R\$ 2,5994	R\$ 2,9796
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128	R\$ 0,0000	R\$ 0,5128
								VALOR:		R\$ 7,28
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28,35%):		R\$ 2,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,34
								QUANTIDADE (M3):		11,55



C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 184,6000	R\$ 247,4400	R\$ 432,0400	R\$ 96,104,6100	R\$ 128,819,7400	R\$ 224,924,3400
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2950	R\$ 46,2950	R\$ 0,0000	R\$ 56,2947	R\$ 56,2947

Handwritten signature: Raulino de A. Silva

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BELA LÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3933	R\$ 0,3933	R\$ 0,0000	R\$ 191,1438	R\$ 191,1438
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000
VALOR:										R\$ 432,04
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):										R\$ 122,48
VALOR COM BDI:										R\$ 554,52
QUANTIDADE (M3):										520,61

C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3		R\$ 186,2000	R\$ 150,8100	R\$ 337,0100	R\$ 1.700,0100	R\$ 1.376,9000	R\$ 3.076,9000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3933	R\$ 0,3933	R\$ 0,0000	R\$ 143,5545	R\$ 143,5545
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 1,3100	R\$ 5,9700	R\$ 7,2800	R\$ 1,5930	R\$ 7,2595	R\$ 8,8525
VALOR:										R\$ 337,01
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):										R\$ 95,54
VALOR COM BDI:										R\$ 432,55
QUANTIDADE (M3):										9,13



10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 1,5200	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2779	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2421	R\$ 0,2421
VALOR:										R\$ 22,81
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):										R\$ 6,47

Assinado por: [Assinatura]

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BELA LÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
										0,00

10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 5,3000	R\$ 26,5900	R\$ 10,4300	R\$ 2,5900	R\$ 13,0300
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,1100	R\$ 3,1100	R\$ 0,0000	R\$ 3,1100	R\$ 3,1100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2779	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2421	R\$ 0,2421
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6726	R\$ 0,6726
							VALOR:	R\$ 26,59		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,54		
							VALOR COM BDI:	R\$ 34,13		
							QUANTIDADE (H):	0,49		

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 2,717,4600	R\$ 496,5200	R\$ 3,213,9800
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923
							VALOR:	R\$ 25,18		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,14		
							VALOR COM BDI:	R\$ 32,32		
							QUANTIDADE (H):	127,64		

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fl. 7270

Rubrica



Handwritten signature: David Campos da Silva

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BELA ANDARAIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3		R\$ 26,1400	R\$ 55,5300	R\$ 81,6700	R\$ 10,7200	R\$ 22,7700	R\$ 33,4800
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 28,8100	R\$ 55,6000	R\$ 84,4100	R\$ 0,4562	R\$ 0,8803	R\$ 1,3365
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 28,8100	R\$ 163,9700	R\$ 192,7800	R\$ 0,7443	R\$ 4,2359	R\$ 4,9801
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 28,8100	R\$ 563,6200	R\$ 592,4300	R\$ 1,2004	R\$ 23,4842	R\$ 24,6846
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 21,2900	R\$ 94,6100	R\$ 115,9000	R\$ 0,8871	R\$ 3,9421	R\$ 4,8292
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$ 5,8897	R\$ 5,8897
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,8458	R\$ 0,0000	R\$ 3,8458
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 17,2800	R\$ 15,5400	R\$ 32,8200	R\$ 19,0080	R\$ 17,0940	R\$ 36,1020
								VALOR:		R\$ 81,67
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 23,15
								VALOR COM BDI:		R\$ 104,82
								QUANTIDADE (M3):		0,41

10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 77,9200	R\$ 102,4300	R\$ 1.080,8900	R\$ 3.436,2700	R\$ 4.517,1600
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 25,4300	R\$ 25,4300	R\$ 0,0000	R\$ 25,4300	R\$ 25,4300
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	18,02240000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,0224	R\$ 18,0224



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BUAÇARANA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,43420000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4342	R\$ 7,4342
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,03360000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 27,0336	R\$ 27,0336
VALOR:										R\$ 102,43
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):										R\$ 29,04
VALOR COM BDI:										R\$ 131,47
QUANTIDADE (H):										44,10

I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 127,1600	R\$ 151,6700	R\$ 1.620,8500	R\$ 8.409,0900	R\$ 10.029,9400
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,5900	R\$ 37,5900	R\$ 0,0000	R\$ 37,5900	R\$ 37,5900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 31,5654	R\$ 31,5654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 10,6533	R\$ 10,6533
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 47,3480	R\$ 47,3480
VALOR:										R\$ 151,67
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):										R\$ 43,00
VALOR COM BDI:										R\$ 194,67
QUANTIDADE (H):										66,13



I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 55,6000	R\$ 84,4100	R\$ 0,2900	R\$ 0,5600	R\$ 0,8400
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292

Handwritten signature: Rafael Carneiro de A. Silva

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BELA LÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVENBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 84,41
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (28.35%):			R\$ 23,93
							VALOR COM BDI:			R\$ 108,34
							QUANTIDADE (H):			0,01

10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 163,9700	R\$ 192,7800	R\$ 0,2900	R\$ 1,6400	R\$ 1,9300
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 46,0200	R\$ 46,0200	R\$ 0,0000	R\$ 46,0200	R\$ 46,0200
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 62,3520	R\$ 62,3520



10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 77,5400	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
							VALOR:			R\$ 106,35
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00

Fabio Carlos de C. Ribeiro

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BARRAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		R\$ 30,15
								VALOR COM BDI:		R\$ 136,50
								QUANTIDADE (H):		0,00

10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8000	R\$ 239,1300	R\$ 267,9300	R\$ 4,6100	R\$ 38,2600	R\$ 42,8700
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 74,6300	R\$ 74,6300	R\$ 0,0000	R\$ 74,6300	R\$ 74,6300
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 86,9571	R\$ 86,9571
							VALOR:	R\$ 267,93		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 75,96		
							VALOR COM BDI:	R\$ 343,89		
							QUANTIDADE (H):	0,16		

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fl. 7274

Rubrica

10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 25,4600	R\$ 46,7500	R\$ 1,407,9100	R\$ 1,683,6700	R\$ 3,091,5800
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0832	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0079	R\$ 2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,4735	R\$ 11,4735
							VALOR:	R\$ 46,75		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BELA LÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital
SERVIÇOS:
PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
PROPOSTA:
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 23,7600	R\$ 45,0500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,819900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8199	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,940000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
							VALOR:	R\$ 45,05		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,77		
							VALOR COM BDI:	R\$ 57,82		
							QUANTIDADE (H):	0,00		
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 82,5300	R\$ 103,8200	R\$ 44,2800	R\$ 171,6600	R\$ 215,9500
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,9700	R\$ 38,9700	R\$ 0,0000	R\$ 38,9700	R\$ 38,9700
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,819900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8199	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,940000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,799900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,7999	R\$ 19,7999
							VALOR:	R\$ 103,82		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 29,43		
							VALOR COM BDI:	R\$ 133,25		
							QUANTIDADE (H):	2,08		



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BELA LÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3268	CONCRETO PMBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3		R\$ 155,0900	R\$ 157,1300	R\$ 312,2200	R\$ 75,9900	R\$ 77,0000	R\$ 152,9900
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 5,3000	R\$ 26,5900	R\$ 21,2900	R\$ 5,3000	R\$ 26,5900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3933	R\$ 0,3933	R\$ 0,0000	R\$ 99,8982	R\$ 99,8982
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 1,3100	R\$ 5,9700	R\$ 7,2800	R\$ 1,2048	R\$ 5,4906	R\$ 6,6954
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 26,1400	R\$ 55,5300	R\$ 81,6700	R\$ 21,8530	R\$ 46,4231	R\$ 68,2761
							VALOR:	R\$ 312,22		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28,35%):	R\$ 88,51		
							VALOR COM BDI:	R\$ 400,73		
							QUANTIDADE (M3):	0,49		
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 281,8100	R\$ 310,6200	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 211,3579	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 70,4526	R\$ 70,4526
							VALOR:	R\$ 310,62		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		



Handwritten signature: Fernando A. A. de A.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BELA VISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital
SERVIÇOS:
PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
PROPOSTA:
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 88,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 398,68
								QUANTIDADE (H):		0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 563,6200	R\$ 592,4300	R\$ 0,5800	R\$ 11,2700	R\$ 11,8500
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,357900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 211,3579	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,452600000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 70,4526	R\$ 70,4526
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,810600000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 281,8106	R\$ 281,8106
							VALOR:			R\$ 592,43
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (28.35%):			R\$ 167,95
							VALOR COM BDI:			R\$ 760,38
							QUANTIDADE (H):			0,02
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2		R\$ 51,9100	R\$ 9,7900	R\$ 61,7000	R\$ 5,095,4900	R\$ 960,9800	R\$ 6.056,4700
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 19,9127	R\$ 19,9127	R\$ 0,0000	R\$ 3,9825	R\$ 3,9825
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,430000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,9123	R\$ 8,9123	R\$ 0,0000	R\$ 3,8323	R\$ 3,8323
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,8654	R\$ 7,8654	R\$ 0,0000	R\$ 1,5731	R\$ 1,5731
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,120000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,3511	R\$ 3,3511	R\$ 0,0000	R\$ 0,4021	R\$ 0,4021
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200	R\$ 0,0000	R\$ 22,9200
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920	R\$ 0,0000	R\$ 28,9920
							VALOR:			R\$ 61,70
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BARRAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 12,0800	R\$ 33,3700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,028600000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0286	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,047200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0472	R\$ 3,0472
VALOR: R\$ 33,37										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,35%): R\$ 9,46										
VALOR COM BDI: R\$ 42,83										
QUANTIDADE (H): 0,00										
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 94,6100	R\$ 115,9000	R\$ 0,4300	R\$ 1,8900	R\$ 2,3200
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 74,6300	R\$ 74,6300	R\$ 0,0000	R\$ 74,6300	R\$ 74,6300
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,028600000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0286	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,047200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0472	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,900000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,9000	R\$ 7,9000
VALOR: R\$ 115,90										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,35%): R\$ 32,86										
VALOR COM BDI: R\$ 148,76										
QUANTIDADE (H): 0,02										



Handwritten signature: Paulo C. A. P. Ribeiro

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA
ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A B. ANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital
SERVIÇOS:
PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
PROPOSTA:
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 84,6000	R\$ 113,4100	R\$ 206,2800	R\$ 605,7400	R\$ 812,0200
12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,6600	R\$ 18,6600	R\$ 0,0000	R\$ 18,6600	R\$ 18,6600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 26,6417	R\$ 26,6417
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9944	R\$ 5,9944
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 33,3021	R\$ 33,3021
							VALOR:	R\$ 113,41		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 32,15		
							VALOR COM BDI:	R\$ 145,56		
							QUANTIDADE (H):	7,16		

12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 2,717,4600	R\$ 0,0000	R\$ 2,717,4600
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
							VALOR:	R\$ 21,29		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,04		
							VALOR COM BDI:	R\$ 27,33		



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BARRA D'ÁGUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 10,4300	R\$ 0,0000	R\$ 10,4300
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
					VALOR:			VALOR:		R\$ 21,29
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		R\$ 6,04
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 27,33
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		0,49
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H		R\$ 3,1100	R\$ 0,0000	R\$ 3,1100	R\$ 0,0000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,125000000	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 3,1095	R\$ 3,1095
					VALOR:			VALOR:		R\$ 3,11
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		R\$ 0,88
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 3,99
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		0,49
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 46,0200	R\$ 0,0000	R\$ 46,0200	R\$ 0,0000	R\$ 0,4600	R\$ 0,4600
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,650000000	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 46,0206	R\$ 46,0206
					VALOR:			VALOR:		R\$ 46,02
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		R\$ 13,05
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 59,07
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		0,01



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A B...
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24-07102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital
SERVIÇOS:
PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
PROPOSTA:
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 74,6300	R\$ 74,6300	R\$ 0,0000	R\$ 11,9400	R\$ 11,9400
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7640	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 74,6280	R\$ 74,6280
							VALOR:			R\$ 74,63
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (28.35%):			R\$ 21,16
							VALOR COM BDI:			R\$ 95,79
							QUANTIDADE (H):			0,16
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 25,4300	R\$ 25,4300	R\$ 0,0000	R\$ 1.121,4600	R\$ 1.121,4600
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7640	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 25,4288	R\$ 25,4288
							VALOR:			R\$ 25,43
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (28.35%):			R\$ 7,21
							VALOR COM BDI:			R\$ 32,64
							QUANTIDADE (H):			44,10
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 37,5900	R\$ 37,5900	R\$ 0,0000	R\$ 2.485,8300	R\$ 2.485,8300
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,600000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7640	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 37,5904	R\$ 37,5904



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A E...
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:
PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
PROPOSTA:
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) OLEO DIESEL	SEINFRA SEINFRA	H L		R\$ 0,0000 R\$ 2,7640 1,05000000	R\$ 2,9000 R\$ 2,7640	R\$ 2,9000 R\$ 2,7640	R\$ 0,0000 R\$ 0,0000	R\$ 191,7800 R\$ 2,9022	R\$ 191,7800 R\$ 2,9022
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM OLEO DIESEL	SEINFRA SEINFRA	H L		R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 14,10000000	R\$ 38,9700 R\$ 2,7640	R\$ 38,9700 R\$ 2,7640	R\$ 0,0000 R\$ 0,0000	R\$ 81,0600 R\$ 38,9724	R\$ 81,0600 R\$ 38,9724
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA OLEO DIESEL	SEINFRA SEINFRA	H L		R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 27,00000000	R\$ 74,6300 R\$ 2,7640	R\$ 74,6300 R\$ 2,7640	R\$ 0,0000 R\$ 0,0000	R\$ 1,4900 R\$ 74,6280	R\$ 1,4900 R\$ 74,6280



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BARRA ANDARAIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 18,6600	R\$ 18,6600	R\$ 0,0000	R\$ 133,6100	R\$ 133,6100
			L	6,75000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7640	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 18,6570	R\$ 18,6570
										R\$ 18,66
										R\$ 0,00
										R\$ 5,29
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 64,2600	R\$ 64,2600	R\$ 0,0000	R\$ 1.903,3800	R\$ 1.903,3800
			L	23,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7640	R\$ 2,7640	R\$ 0,0000	R\$ 64,2630	R\$ 64,2630
										R\$ 64,26
										R\$ 0,00
										R\$ 18,22
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,5800
			H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BARRAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 4,6100	R\$ 0,0000	R\$ 4,6100
	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
									VALOR:	R\$ 28,81
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,17
									VALOR COM BDI:	R\$ 36,98
									QUANTIDADE (H):	0,02
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 133,0600	R\$ 0,0000	R\$ 133,0600
	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
									VALOR:	R\$ 21,29
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,04
									VALOR COM BDI:	R\$ 27,33
									QUANTIDADE (H):	6,25
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 1.080,8900	R\$ 0,0000	R\$ 1.080,8900
	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BARRA ANDARAIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 1.620,8500	R\$ 0,0000	R\$ 1.620,8500
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 1.407,9100	R\$ 0,0000	R\$ 1.407,9100
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 44,2800	R\$ 0,0000	R\$ 44,2800
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A B. ANDARAIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 21,29
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (28.35%):			R\$ 6,04
							VALOR COM BDI:			R\$ 27,33
							QUANTIDADE (H):			2,08
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,5800
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
							VALOR:			R\$ 28,81
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (28.35%):			R\$ 8,17
							VALOR COM BDI:			R\$ 36,98
							QUANTIDADE (H):			0,02
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 0,4300	R\$ 0,0000	R\$ 0,4300
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
							VALOR:			R\$ 21,29
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (28.35%):			R\$ 6,04
							VALOR COM BDI:			R\$ 27,33
							QUANTIDADE (H):			0,02
12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 206,2800	R\$ 0,0000	R\$ 206,2800
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BARRA ANDARAIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA...

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		R\$ 28,81
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		R\$ 8,17
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 36,98
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		7,16

12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 853,6400	R\$ 0,0000	R\$ 853,6400
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100

PMU - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
71874
Rubrica

					VALOR:			VALOR:		R\$ 28,81
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (28.35%):			VALOR BDI (28.35%):		R\$ 8,17
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 36,98
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		29,63

C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3		R\$ 17,2800	R\$ 15,5400	R\$ 32,8200	R\$ 604,6300	R\$ 543,7500	R\$ 1.148,3700
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 21,2900	R\$ 82,5300	R\$ 103,8200	R\$ 1,2524	R\$ 4,8547	R\$ 6,1071
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 21,2900	R\$ 4,3200	R\$ 25,6100	R\$ 3,7571	R\$ 0,7624	R\$ 4,5194
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,3289	R\$ 3,3289	R\$ 0,0000	R\$ 4,1278	R\$ 4,1278
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,3413	R\$ 10,3413	R\$ 0,0000	R\$ 0,5171	R\$ 0,5171
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,8956	R\$ 8,8956	R\$ 0,0000	R\$ 4,8036	R\$ 4,8036
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 0,0000	R\$ 4,0989	R\$ 4,0989	R\$ 0,0000	R\$ 0,0369	R\$ 0,0369
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,0158	R\$ 4,0158	R\$ 0,0000	R\$ 0,2409	R\$ 0,2409
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 0,0000	R\$ 403,8319	R\$ 403,8319	R\$ 0,0000	R\$ 0,2019	R\$ 0,2019
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 0,0000	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076	R\$ 0,0000	R\$ 1,4076
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588	R\$ 0,0000	R\$ 10,8588

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BELA ANDARAIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 32,82
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.35%):	R\$ 9,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 42,12
									QUANTIDADE (M3):	34,99

10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2800	R\$ 2,9300	R\$ 24,2100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,506900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5069	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,417800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4178	R\$ 0,4178
									VALOR:	R\$ 24,21
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,86
									VALOR COM BDI:	R\$ 31,07
									QUANTIDADE (H):	0,00

10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 4,3200	R\$ 25,6100	R\$ 133,0600	R\$ 27,0000	R\$ 160,0600
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,506900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5069	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,417800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4178	R\$ 0,4178
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,392700000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3927	R\$ 1,3927
									VALOR:	R\$ 25,61
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,26
									VALOR COM BDI:	R\$ 32,87

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
7188
Rubrica

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BARRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS: PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3		R\$ 17,2800	R\$ 15,5400	R\$ 32,8200	R\$ 7,7800	R\$ 6,9900	R\$ 14,7700
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 21,2900	R\$ 82,5300	R\$ 103,8200	R\$ 1,2524	R\$ 4,8547	R\$ 6,1071
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 21,2900	R\$ 4,3200	R\$ 25,6100	R\$ 3,7571	R\$ 0,7624	R\$ 4,5194
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,3289	R\$ 3,3289	R\$ 0,0000	R\$ 4,1278	R\$ 4,1278
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,3413	R\$ 10,3413	R\$ 0,0000	R\$ 0,5171	R\$ 0,5171
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,8956	R\$ 8,8956	R\$ 0,0000	R\$ 4,8036	R\$ 4,8036
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 0,0000	R\$ 4,0989	R\$ 4,0989	R\$ 0,0000	R\$ 0,0369	R\$ 0,0369
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,0158	R\$ 4,0158	R\$ 0,0000	R\$ 0,2409	R\$ 0,2409
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 0,0000	R\$ 403,8319	R\$ 403,8319	R\$ 0,0000	R\$ 0,2019	R\$ 0,2019
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 0,0000	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076	R\$ 0,0000	R\$ 1,4076
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588	R\$ 0,0000	R\$ 10,8588
					VALOR: R\$ 32,82					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (28.35%): R\$ 9,30					
					VALOR COM BDI: R\$ 42,12					
					QUANTIDADE (M3): 0,45					
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 64,3800	R\$ 93,1900	R\$ 0,2900	R\$ 0,6400	R\$ 0,9300
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5809	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8021	R\$ 18,8021
					VALOR: R\$ 93,19					



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA
ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BARRAGEM DE NENELÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 26,42
								VALOR COM BDI:		R\$ 119,61
								QUANTIDADE (H):		0,01
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 197,0100	R\$ 225,8200	R\$ 853,3500	R\$ 5.835,4400	R\$ 6.688,7900
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÁMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÁMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 64,2600	R\$ 64,2600	R\$ 0,0000	R\$ 64,2600	R\$ 64,2600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5809	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8021	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 68,3714	R\$ 68,3714
								VALOR:		R\$ 225,82
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28.35%):		R\$ 64,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 289,84
								QUANTIDADE (H):		29,62



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	7,60700000	15,21400000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	7,60700000	15,21400000
TOTAL:						30,42800000
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00459850	0,11956100
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00459850	0,16554600
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	2,77503360	5,55006720
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00459850	0,16554600
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	2,77503360	5,55006720
TOTAL:						11,55078740
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	M3	126,70	0,30000000	38,01000000
1.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	37,86	0,30000000	11,35800000
1.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	117,00	0,30000000	35,10000000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	70,98	0,30000000	21,29400000
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	M3	321,11	0,30000000	96,33300000
2.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	198,00	0,30000000	59,40000000
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	99,90	0,30000000	29,97000000
3.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	M3	547,80	0,30000000	164,34000000
3.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	216,00	0,30000000	64,80000000
TOTAL:						520,60500000
[Serviço]	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	2,28210000	4,56420000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	2,28210000	4,56420000
TOTAL:						9,12840000
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00500000	0,13000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
TOTAL:						0,49000000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,71400000	27,84600000
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,71400000	0,33558000
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,71400000	47,12400000
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,71400000	0,46410000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,71400000	51,40800000
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,71400000	0,46410000
TOTAL:						127,64178000
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00418000	0,10868000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00418000	0,15048000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00418000	0,15048000
TOTAL:						0,40964000
[Equipamento]	I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,45000000	11,70000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
TOTAL:						44,10000000
[Equipamento]	I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H			
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
TOTAL:						66,13215000
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006618	0,00172077
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006618	0,00238260
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006618	0,00238260
TOTAL:						0,00648597
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00010798	0,00280757
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00010798	0,00388740
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00010798	0,00388740
TOTAL:						0,01058237
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006387	0,00166057
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
TOTAL:						0,16042760
[Equipamento]	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
TOTAL:						66,13215000
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00027047	0,00703224
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
TOTAL:						2,08487082

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00500000	0,13000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
TOTAL:						0,49000000
[Equipamento]	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
TOTAL:						0,01706833
[Serviço]	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	24,54000000	49,08000000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	24,54000000	49,08000000
TOTAL:						98,16000000
[Equipamento]	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
TOTAL:						0,01706833
[Equipamento]	I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H			
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	0,05400000	0,32400000
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
3.5.6	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
TOTAL:						7,16400000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,71400000	27,84600000
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,71400000	0,33558000
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,71400000	47,12400000
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,71400000	0,46410000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,71400000	51,40800000
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,71400000	0,46410000
TOTAL:						127,64178000
[Geral]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00500000	0,13000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
TOTAL:						0,49000000
[Geral]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
TOTAL:						0,01706833
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006387	0,00166057
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
TOTAL:						0,16042760
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00081141	0,02109671
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00081141	0,02921082
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	1,54377353	3,08754706
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00081141	0,02921082
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	1,54377353	3,08754706
TOTAL:						6,25461247
[Geral]	I2728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,45000000	11,70000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
TOTAL:						44,10000000
[Geral]	I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
TOTAL:						66,13215000
[Geral]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
TOTAL:						66,13215000
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00027047	0,00703224
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
TOTAL:						2,08487082
[Geral]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,01706833
[Geral]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
TOTAL:						0,01706833
[Geral]	I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	0,05400000	0,32400000
	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
TOTAL:						7,16400000
[Geral]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,01000000	5,08500000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006387	0,00166057
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,01000000	10,76640000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
3.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,01000000	13,62000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
TOTAL:						29,63182760
[Geral]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00500000	0,13000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
TOTAL:						0,49000000
[Geral]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00010798	0,00280757
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00010798	0,00388740
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00010798	0,00388740
TOTAL:						0,01058237
[Geral]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006387	0,00166057
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
TOTAL:						0,16042760
[Geral]	I2727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,45000000	11,70000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
TOTAL:						44,10000000
[Geral]	I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
TOTAL:						66,13215000
[Geral]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
TOTAL:						66,13215000
[Geral]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00027047	0,00703224
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
TOTAL:						2,08487082
[Geral]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
TOTAL:						0,01706833
	I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	0,05400000	0,32400000
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
TOTAL:						7,16400000
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,01000000	5,08500000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006067	0,00157754
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,01000000	10,76640000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006067	0,00218429
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03661503	0,07323005
3.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,01000000	13,62000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006067	0,00218429
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03661503	0,07323005
TOTAL:						29,62380622
[Serviço]	C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	8,74805000	17,49610000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE: 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	8,74805000	17,49610000
TOTAL:						34,99220000
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00081141	0,02109671
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00081141	0,02921082
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	1,54377353	3,08754706
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00081141	0,02921082
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	1,54377353	3,08754706
TOTAL:						6,25461247
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00459800	0,11954800
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00459800	0,16552800
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00459800	0,16552800
TOTAL:						0,45060400
[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00000319	0,00008303
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00000319	0,00011496
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,00192711	0,00385421
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00000319	0,00011496
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,00192711	0,00385421
TOTAL:						0,00802138
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
1.2.1	C1267	ESCOVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,01000000	5,08500000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006067	0,00157754
	C1267	ESCOVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,01000000	10,76640000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006067	0,00218429
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03661503	0,07323005
3.2.1	C1267	ESCOVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,01000000	13,62000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006067	0,00218429
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03661503	0,07323005
TOTAL:						29,62380622
[Material]	I0157	AÇO CA-25	KG			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	2,00000000	52,00000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	2,00000000	72,00000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	2,00000000	72,00000000
TOTAL:						196,00000000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	29,44800000	58,89600000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	29,44800000	58,89600000
TOTAL:						117,79200000
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
1.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	390,00	0,03000000	11,70000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	660,00	0,03000000	19,80000000
3.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	720,00	0,03000000	21,60000000
TOTAL:						53,10000000
[Material]	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG			
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	390,00	0,02000000	7,80000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	600,00	0,02000000	12,00000000
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	720,00	0,02000000	14,40000000
TOTAL:						34,20000000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	M3	126,70	0,36480000	46,22016000
1.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	37,86	0,36480000	13,81132800
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,86690000	33,80910000
1.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	117,00	0,36480000	42,68160000
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,86690000	0,40744300
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	0,00970000	0,05820000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	70,98	0,36480000	25,89350400
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	M3	321,11	0,36480000	117,14092800
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,86690000	57,21540000
2.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	198,00	0,36480000	72,23040000
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,86690000	0,56348500
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,00970000	0,17460000
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,01820000	0,32760000
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	99,90	0,36480000	36,44352000
3.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	M3	547,80	0,36480000	199,83744000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,86690000	62,41680000
3.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	216,00	0,36480000	78,79680000
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,86690000	0,56348500
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,00970000	0,17460000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,01820000	0,32760000
TOTAL:						789,09399300
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	1,10000000	1.115,20200000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	1,10000000	963,23700000
TOTAL:						2.078,43900000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
1.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	390,00	0,03000000	11,70000000
2.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	660,00	0,03000000	19,80000000
3.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	720,00	0,03000000	21,60000000
TOTAL:						53,10000000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00027047	0,00703224
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
TOTAL:						2,08487082
[Material]	I0280	BRITA	M3			
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,62700000	24,45300000
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,52700000	0,29469000
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,62700000	41,38200000
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,62700000	0,40755000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,62700000	45,14400000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,62700000	0,40755000
TOTAL:						112,08879000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	390,00	0,13000000	50,70000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	600,00	0,13000000	78,00000000
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	29,44800000	58,89600000
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	720,00	0,13000000	93,60000000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	29,44800000	58,89600000
TOTAL:						340,09200000
[Material]	I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4,90800000	9,81600000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4,90800000	9,81600000
TOTAL:						19,63200000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
TOTAL:						18,36000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	M3	126,70	145,80000000	18.472,86000000
1.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	37,86	145,80000000	5.519,98800000
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	349,00000000	13.611,00000000
1.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	117,00	145,80000000	17.058,60000000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	1,27000000	33,02000000
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	349,00000000	164,03000000
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	3,89000000	23,34000000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	70,98	145,80000000	10.348,88400000
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	M3	321,11	145,80000000	46.817,83800000
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	349,00000000	23.034,00000000
2.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	198,00	145,80000000	28.868,40000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	1,27000000	45,72000000
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	349,00000000	226,85000000
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	3,89000000	70,02000000
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	832,96650000	1.665,93300000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	7,29000000	131,22000000
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	99,90	145,80000000	14.565,42000000
3.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-PAREDES LATERAIS	M3	547,80	145,80000000	79.869,24000000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	349,00000000	25.128,00000000
3.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	216,00	145,80000000	31.492,80000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	1,27000000	45,72000000
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	349,00000000	226,85000000
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	3,89000000	70,02000000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	832,96500000	1.665,93300000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	7,29000000	131,22000000
TOTAL:						319.286,90600000
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00570152	0,14823952
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00570152	0,20525472
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	10,84758200	21,69516400
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00570152	0,20525472
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	10,84758200	21,69516400
TOTAL:						43,94907696
[Geral]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,45580900	231,77887650
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	1,61749560	63,08232840
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	8,17556081	212,56458114
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	1,61749560	0,76022293
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	1,43865180	8,63191080
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,45580900	490,74220176
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	1,42270100	1.442,36272782
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	1,61749560	106,75470960
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	8,17556081	294,32018927
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	1,61749560	1,05137214
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,43865180	25,89573240
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	17,03117572	34,06235144
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	3,62327120	65,21888160
3.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,45580900	620,81185800
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	1,42270100	1.245,81658467
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	1,61749560	116,45968320
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	8,17556081	294,32018927
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	1,61749560	1,05137214
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,43865180	25,89573240
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	17,03117572	34,06235144
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	3,62327120	65,21888160
TOTAL:						5.380,86273853
[Material]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00022990	0,00597740
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00022990	0,00827640
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,43740250	0,87480500
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00022990	0,00827640
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,43740250	0,87480500

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,77214020
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00248292	0,06455592
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00248292	0,08938512
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4,72394700	9,44789400
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00248292	0,08938512
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4,72394700	9,44789400
TOTAL:						19,13911416
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						18,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00004138	0,00107593
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00004138	0,00148975
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,07873245	0,15746490
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00004138	0,00148975
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,07873245	0,15746490
TOTAL:						0,31898524
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00027588	0,00717288
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027588	0,00993168
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,52498300	1,04976600
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027588	0,00993168
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,52498300	1,04976600
TOTAL:						2,12656824
[Material]	I2515	FITA REFLETIVA	M2			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,01920000	0,49920000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,01920000	0,69120000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,01920000	0,69120000
TOTAL:						1,88160000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,18802100	95,60867850
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,30644880	11,95150320
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	3,36624119	87,52227107
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,30644880	0,14403094
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	0,32369760	1,94218560
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,18802100	202,43092944
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,44314200	449,26622244
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,30644880	20,22562080
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	3,36624119	121,18468302
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,30644880	0,19919172
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,32369760	5,82655680

Assinatura do Responsável Técnico

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	5,18042547	10,36085094
2.5.5	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,81523840	14,67429120
3.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,13802100	256,08460200
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,44314200	388,04615514
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,30644880	22,06431360
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	3,36624119	121,18468302
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,30644880	0,19919172
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,32369760	5,82655680
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	5,18042547	10,36085094
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,81523840	14,67429120
TOTAL:						1.839,77766008



[Geral]

I2703

MANUTENÇÃO

H

1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,68371400	347,66856900
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,85130220	33,20078580
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	12,24186144	318,28839749
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,85130220	0,40011203
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	1,79831340	10,78986040
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,68371400	736,11384096
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	2,05875250	2.087.20445955
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,85130220	56,18594520
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	12,24186144	440,70701191
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,85130220	0,55334643
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,79831340	32,36964120
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	18,19380001	36,38760001
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	4,52908560	81,52354080
3.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,68371400	931,21846800
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	2,05875250	1.802,78780168
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,85130220	61,29375840
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	12,24186144	440,70701191
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,85130220	0,55334643
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,79831340	32,36964120
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	18,19380001	36,38760001
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	4,52908560	81,52354080
TOTAL:						7.568,23429921

[Material]

I6R04

MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml

UN

1.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	M	78,00	0,25000000	19,50000000
2.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	M	120,00	0,25000000	30,00000000
3.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	M	144,00	0,25000000	36,00000000
TOTAL:						85,50000000

[Mão de Obra]

I2545

MOTORISTA DE CAMINHÃO

H

1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,45000000	11,70000000
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,45000000	16,20000000
TOTAL:						110,23215000

Rafael Gomes de A. Barbosa

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,23250000	118,22625000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	4,15907418	108,13592871
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	0,36450000	2,18700000
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,23250000	250,31880000
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,51275000	519,83620500
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	4,15907418	149,72667051
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,36450000	6,56100000
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	9,14767256	18,29534512
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,91800000	16,52400000
	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,23250000	316,66500000
	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,51275000	448,99979250
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	4,15907418	149,72667051
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,36450000	6,56100000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	9,14767256	18,29534512
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,91800000	16,52400000
TOTAL:						2.146,58300747
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,71400000	27,84600000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00500000	0,13000000
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,71400000	0,33558000
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,71400000	47,12400000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,71400000	0,46410000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,71400000	51,40800000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00500000	0,18000000
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,71400000	0,46410000
TOTAL:						128,13178000
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00023803	0,00618890
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00023803	0,00856925
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00023803	0,00856925
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
TOTAL:						0,17749594
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	0,03500000	35,48370000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	0,03500000	30,64845000
TOTAL:						66,13215000
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00027047	0,00703224
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00027047	0,00973694
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,51459118	1,02918235

Rafael Gomes de A. Barbosa

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						2,08487082
[Mão de Obra]	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
TOTAL:						0,01706833
[Mão de Obra]	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00017417	0,00452833
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00017417	0,00627000
TOTAL:						0,01706833
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00081141	0,02109671
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00081141	0,02921082
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	1,54377353	3,08754706
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00081141	0,02921082
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	1,54377353	3,08754706
TOTAL:						6,25461247
[Mão de Obra]	I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	0,05400000	0,32400000
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	0,05400000	0,97200000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	0,13600000	2,44800000
TOTAL:						7,16400000
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
1.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	508,50	0,01000000	5,08500000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00006387	0,00166057
2.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.076,64	0,01000000	10,76640000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
3.2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.362,00	0,01000000	13,62000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00006387	0,00229925
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,03854213	0,07708427
TOTAL:						29,63182760
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00000167	0,00004347
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00000167	0,00006019
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00000167	0,00006019
TOTAL:						0,00016386
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	M3	126,70	1,15000000	145,70500000

Rafael Gomes de C. Sousa

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	37,86	1,15000000	43,53900000
1.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	319,40	1,15000000	367,31000000
1.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	117,00	1,15000000	134,55000000
1.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	12,55	1,15000000	14,43250000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	70,98	1,15000000	81,62700000
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-PAREDES LATERAIS	M3	321,11	1,15000000	369,27650000
2.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	740,82	1,15000000	851,94300000
2.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	198,00	1,15000000	227,70000000
2.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	29,76	1,15000000	34,22400000
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	99,90	1,15000000	114,88500000
3.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-PAREDES LATERAIS	M3	547,80	1,15000000	629,97000000
3.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	1.191,60	1,15000000	1.370,34000000
3.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	216,00	1,15000000	248,40000000
3.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	65,45	1,15000000	75,26750000
TOTAL:						4.709,16950000

[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	M3	126,70	5,00000000	633,50000000
1.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	37,86	5,00000000	189,30000000
1.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	319,40	1,00000000	319,40000000
1.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	39,00	2,00000000	78,00000000
1.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	117,00	5,00000000	585,00000000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,50000000	13,00000000
1.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	M	78,00	0,20000000	15,60000000
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	1,00000000	6,00000000
1.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	12,55	1,00000000	12,55000000
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	70,98	5,00000000	354,90000000
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-PAREDES LATERAIS	M3	321,11	5,00000000	1.605,55000000
2.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	740,82	1,00000000	740,82000000
2.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	66,00	2,00000000	132,00000000
2.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	198,00	5,00000000	990,00000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,50000000	18,00000000
2.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	M	120,00	0,20000000	24,00000000
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,00000000	18,00000000
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	38,03500000	76,07000000
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	1,40000000	25,20000000
2.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	29,76	1,00000000	29,76000000
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	99,90	5,00000000	499,50000000
3.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS-PAREDES LATERAIS	M3	547,80	5,00000000	2.739,00000000
3.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	1.191,60	1,00000000	1.191,60000000
3.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	72,00	2,00000000	144,00000000
3.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	216,00	5,00000000	1.080,00000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,50000000	18,00000000
3.5.3	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	M	144,00	0,20000000	28,80000000
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,00000000	18,00000000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	38,03500000	76,07000000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	1,40000000	25,20000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	65,45	1,00000000	65,45000000
TOTAL:						11.752,27000000
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
1.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	0,20900000	8,15100000
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	0,20900000	0,09823000
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	0,20900000	13,79400000
2.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,20900000	0,13585000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	0,20900000	15,04800000
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	0,20900000	0,13585000
TOTAL:						37,36293000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	390,00	0,04000000	15,60000000
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	600,00	0,04000000	24,00000000
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	10,55220000	21,10440000
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	720,00	0,04000000	28,80000000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	10,55220000	21,10440000
TOTAL:						191,60880000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
TOTAL:						2,70000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4,90800000	9,81600000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4,90800000	9,81600000
TOTAL:						19,63200000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	390,00	0,01200000	4,68000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	600,00	0,01200000	7,20000000
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	720,00	0,01200000	8,64000000
TOTAL:						20,52000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M			
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	2,94480000	5,88960000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	2,94480000	5,88960000
TOTAL:						11,77920000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	0,00000230	0,00005977
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00000230	0,00008276
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,00437402	0,00874805

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	0,00000230	0,00008276
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	0,00437402	0,00874805
TOTAL:						0,01772140
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	390,00	0,13000000	50,70000000
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	M3	126,70	10,00000000	1.267,00000000
1.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRASVERSAIS	M3	37,86	10,00000000	378,60000000
1.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	319,40	2,50000000	798,50000000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	6,00000000	234,00000000
1.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	39,00	6,00000000	234,00000000
1.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	117,00	10,00000000	1.170,00000000
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	1,03370328	26,87628516
1.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	6,00000000	2,82000000
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	1,08000000	6,48000000
1.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	12,55	2,50000000	31,37500000
1.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	390,00	0,07500000	29,25000000
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	600,00	0,13000000	78,00000000
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.013,82	1,05000000	1.064,51100000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	70,98	10,00000000	709,80000000
2.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	M3	321,11	10,00000000	3.211,10000000
2.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	740,82	2,50000000	1.852,05000000
2.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	66,00	6,00000000	396,00000000
2.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	66,00	6,00000000	396,00000000
2.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	198,00	10,00000000	1.980,00000000
2.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	1,03370328	37,21331791
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	6,00000000	3,90000000
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,08000000	19,44000000
2.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	81,29299603	162,58599206
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	1,55000000	27,90000000
2.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	29,76	2,50000000	74,40000000
2.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	660,00	0,07500000	49,50000000
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	720,00	0,13000000	93,60000000
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	875,67	1,05000000	919,45350000
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	M3	99,90	10,00000000	999,00000000
3.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	M3	547,80	10,00000000	5.478,00000000
3.3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	1.191,60	2,50000000	2.979,00000000
3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	6,00000000	432,00000000
3.4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	72,00	6,00000000	432,00000000
3.4.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	M3	216,00	10,00000000	2.160,00000000
3.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	1,03370328	37,21331791
3.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65	6,00000000	3,90000000
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,08000000	19,44000000
3.5.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	81,29299603	162,58599206
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	1,55000000	27,90000000
3.6.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	65,45	2,50000000	163,62500000
3.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	720,00	0,07500000	54,00000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						28.289,71940511
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
1.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	390,00	0,00900000	3,51000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	600,00	0,00900000	5,40000000
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	720,00	0,00900000	6,48000000
TOTAL:						15,39000000
[Material]	I7555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2			
1.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	390,00	1,00000000	390,00000000
	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	660,00	1,00000000	660,00000000
3.4.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	720,00	1,00000000	720,00000000
TOTAL:						1.770,00000000
[Material]	I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M			
1.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,00	1,02000000	6,12000000
2.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,02000000	18,36000000
3.5.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	1,02000000	18,36000000
TOTAL:						42,84000000
[Material]	I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M			
2.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	1,02000000	18,36000000
3.5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	18,00	1,02000000	18,36000000
TOTAL:						36,72000000
[Material]	I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M			
1.5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	1,00000000	36,00000000
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	36,00	1,00000000	36,00000000
TOTAL:						98,00000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À BARRAGEM DE NENELÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA: DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	Serviço	M3	2.359,58	R\$ 182,83	R\$ 431.402,01	23,40%	23,40%	A
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	SEINFRA	Serviço	M3	547,80	R\$ 579,85	R\$ 317.641,83	17,23%	40,63%	A
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- LAJE	SEINFRA	Serviço	M3	531,00	R\$ 579,85	R\$ 307.900,35	16,70%	57,33%	B
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- PAREDES LATERAIS	SEINFRA	Serviço	M3	321,11	R\$ 579,85	R\$ 186.195,63	10,10%	67,44%	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1.889,49	R\$ 88,54	R\$ 167.295,44	9,08%	76,51%	B
C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	178,77	R\$ 452,65	R\$ 80.920,24	4,39%	80,90%	C
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - PAREDES LATERAIS	SEINFRA	Serviço	M3	126,70	R\$ 579,85	R\$ 73.467,00	3,99%	84,89%	C
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	SEINFRA	Serviço	M3	99,90	R\$ 579,85	R\$ 57.927,02	3,14%	88,03%	C
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	SEINFRA	Serviço	M3	70,98	R\$ 579,85	R\$ 41.157,75	2,23%	90,26%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	Serviço	M3	177,00	R\$ 204,18	R\$ 36.139,86	1,96%	92,22%	C
C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLIO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 5.740,13	R\$ 22.960,52	1,25%	93,47%	C
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS- AMARRAÇÕES TRANSVERSAIS	SEINFRA	Serviço	M3	37,86	R\$ 579,85	R\$ 21.953,12	1,19%	94,66%	C
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	98,00	R\$ 185,06	R\$ 18.135,88	0,98%	95,64%	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	Serviço	M2	1.770,00	R\$ 9,34	R\$ 16.531,80	0,90%	96,54%	C
C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	Serviço	M	36,00	R\$ 408,55	R\$ 14.707,80	0,80%	97,34%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	1.710,00	R\$ 8,25	R\$ 14.107,50	0,77%	98,10%	C
C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	Serviço	M	42,00	R\$ 326,32	R\$ 13.705,44	0,74%	98,84%	C
C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	2.947,14	R\$ 2,90	R\$ 8.546,71	0,46%	99,31%	C
C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	SEINFRA	Serviço	M	342,00	R\$ 20,11	R\$ 6.877,62	0,37%	99,68%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.770,00	R\$ 1,77	R\$ 3.132,90	0,17%	99,85%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	13,00	R\$ 152,74	R\$ 2.749,32	0,15%	100,00%	C



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A B. ÁNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVENBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subtotal até 100,00%%	R\$ 1.843.455,74
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 1.843.455,74



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA A BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA..
PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA 01	14,54	R\$ 268.061,66	23,20	R\$ 62.190,31	22,98	R\$ 61.600,57	28,97	R\$ 77.657,46	24,85	R\$ 66.613,32			100,00	R\$ 268.061,66
2	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA 02	36,16	R\$ 666.562,02	36,14	R\$ 240.895,51	21,34	R\$ 142.244,34	21,26	R\$ 141.711,09	21,26	R\$ 141.711,08			100,00	R\$ 666.562,02
3	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA NENELÂNDIA / BERILÂNDIA - PASSAGEM MOLHADA 03	49,30	R\$ 908.832,06	34,61	R\$ 314.546,78	25,78	R\$ 234.296,91	19,93	R\$ 181.130,23	19,68	R\$ 178.858,14			100,00	R\$ 908.832,06
			R\$ 1.843.455,74	33,50	R\$ 617.632,60	23,77	R\$ 438.141,82	21,73	R\$ 400.498,78	21,00	R\$ 387.182,54	0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.843.455,74
				33,50	R\$ 617.632,60	57,27	R\$ 1.055.774,42	79,00	R\$ 1.456.273,20	100,00	R\$ 1.843.455,74	100,00	R\$ 1.843.455,74		



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407102901-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,60%
DF	Despesas financeiras	1,24%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,11%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,60%
TOTAL		7,40%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	LEI 8.2212 ART. 22	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Carla Gomes de A. Silva

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)
PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NENELÂNDIA À
BERILÂNDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA..

PREFEITURA: QUIXERAMOBIM | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2407102901-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação

DATA CERTAME: 27 DE NOVEMBRO DE 2024



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL GOMES DE ARAUJO FEITOSA
Data: 10/03/2025 12:58:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>